Наименование программного продукта: ПК РИК (вер. 1.3.230426)

Наименование редакции сметных нормативов: ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России № 962/пр)

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам:

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр:

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452:

Наименование субъекта Российской Федерации: Костромская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации:

Капитальный ремонт крыши здания радиологии ОГБУ "Костромская областная ветеринарная лаборатория", расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 98.

(наименование стройки)

Капитальный ремонт крыши здания радиологии ОГБУ "Костромская областная ветеринарная лаборатория", расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 98.

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ (СМЕТА) № 1

Капитальный ремонт крыши здания радиологии ОГБУ "Костромская областная ветеринарная лаборатория", расположенного по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Галичская, д. 98.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание проект

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен, руб. **2 квартал 2023г** (01.01.2000)

Сметная стоимость	**575,31 (41,70)** тыс. руб.	Средства на оплату труда рабочих	126,02 (4,27) тыс. руб.
в том числе			
строительных работ	**575,31 (41,70)** тыс. руб.	Нормативные затраты труда рабочих	495,8849031 чел.-ч.
монтажных работ		Нормативные затраты труда машинистов	14,7836868 чел.-ч.
оборудования			
прочих затрат			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр.8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учётом коэффициентов	на единицу измерения	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Демонтажные работы											
1	ФЕР 46-04-008-04	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых хризотилцементных листов	100 м2	1,43		1,43					
		1 ОТ					124,02		177,35	29,52	5 235,37
		3 ЭМ					30,64		43,82		
		2 в т. ч. ОТм								29,52	
		4 М									
	999-9900	Строительный мусор	т	2,18		2,18					
		ЗТ	чел.-ч	15,9		22,737					
		ЗТм	чел.-ч	0		0					
		Итого по расценке					154,66		221,17		
1.1	999-9900	Строительный мусор	т	2,18		3,1174					
		ФОТ							177,35		5 235,37
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			161,39		4 764,19
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			92,22		2 722,39
		Всего по позиции							474,78		
2	ФЕРр 58-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами	100 м2	1,43		1,43					
		1 ОТ					120,37		172,13	29,52	5 081,28
		3 ЭМ					39,74		56,83		
		2 в т. ч. ОТм					6,21		8,88	29,52	262,14

		4 М								
	999-9900	Строительный мусор	т	1,4		1,4				
		ЗТ	чел.-ч	15,16		21,6788				
		ЗТм	чел.-ч	0,46		0,6578				
		Итого по расценке					160,11	228,96		
2.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,4		2,002				
		ФОТ						181,01		5 343,42
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90		162,91		4 809,08
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46		83,26		2 457,97
		Всего по позиции						475,13		
3	ФЕР 10-01-010-01	Разборка элементов каркаса: из брусьев (кобылки)(Демонтаж) ЭМ и ЗТм=0.8; ЗТ=0.8; М=0	м3	0,104		0,104				
		1 ОТ			0,8		188,55	15,69	29,52	463,17
		3 ЭМ			0,8		23,66	1,97		
		2 в т. ч. ОТм			0,8		4,18	0,35	29,52	10,33
		4 М			0		2 191,54			
		ЗТ	чел.-ч	22,5	0,8	1,872				
		ЗТм	чел.-ч	0,36	0,8	0,029952				
		Итого по расценке					2 403,75	17,66		
		ФОТ						16,04		473,50
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		15,59		460,24
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		7,50		221,36
		Всего по позиции						40,75		
4	ФЕРр 58-1-3	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен	100 м2	1,43		1,43				
		1 ОТ					219,08	313,28	29,52	9 248,03
		3 ЭМ					36,29	51,89		
		2 в т. ч. ОТм					5,67	8,11	29,52	239,41
		4 М								
	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		1,25				
		ЗТ	чел.-ч	27,08		38,7244				
		ЗТм	чел.-ч	0,42		0,6006				
		Итого по расценке					255,37	365,17		
4.1	999-9900	Строительный мусор	т	1,25		1,7875				
		ФОТ						321,39		9 487,44
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90		289,25		8 538,70
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46		147,84		4 364,22
		Всего по позиции						802,26		

5	ФЕРр 58-1-4	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов	100 м2	1,43	1,43				
		1 ОТ				53,44	76,42	29,52	2 255,92
		3 ЭМ				23,33	33,36		
		2 в т. ч. ОТм				3,65	5,22	29,52	154,09
		4 М							
	999-9900	Строительный мусор	т	0,81	0,81				
		ЗТ	чел.-ч	6,73	9,6239				
		ЗТм	чел.-ч	0,27	0,3861				
		Итого по расценке				76,77	109,78		
5.1	999-9900	Строительный мусор	т	0,81	1,1583				
		ФОТ					81,64		2 410,01
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90	90		73,48		2 169,01
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46	46		37,55		1 108,60
		Всего по позиции					220,81		
6	ФЕР 46-02-009-02	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,038	0,038				
		1 ОТ				178,00	6,76	29,52	199,56
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТм						29,52	
		4 М							
	999-9900	Строительный мусор	т	4,6	4,6				
		ЗТ	чел.-ч	22,82	0,86716				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				178,00	6,76		
6.1	999-9900	Строительный мусор	т	4,6	0,1748				
		ФОТ					6,76		199,56
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103	103		6,96		205,55
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59	59		3,99		117,74
		Всего по позиции					17,71		

'	ФЕРр 65-2-3	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 150 мм	100 м	0,024	0,024				
		1 ОТ				943,29	22,64	29,52	668,33
		3 ЭМ				15,00	0,36		
		2 в т. ч. ОТм				6,48	0,16	29,52	4,72
		4 М							
	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,18	2,18				
		ЗТ	чел.-ч	111,5	2,676				
		ЗТм	чел.-ч	0,48	0,01152				
		Итого по расценке				958,29	23,00		
'.1	999-9899	Строительный мусор и масса возвратных материалов	т	2,18	0,05232				
		ФОТ					22,80		673,05
	Пр/812-099.1-1	НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	87	87		19,84		585,55
	Пр/774-099.1	СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка	%	44	44		10,03		296,14
		Всего по позиции					52,87		
3	ФЕРр 54-18-1	Разборка засыпной изоляции перекрытий: чердачных, толщина засыпки 20 см	100 м2	0,872	0,872				
		1 ОТ				355,21	309,74	29,52	9 143,52
		3 ЭМ							
		2 в т. ч. ОТм						29,52	
		4 М							
		ЗТ	чел.-ч	45,54	39,71088				
		ЗТм	чел.-ч	0	0				
		Итого по расценке				355,21	309,74		
		ФОТ					309,74		9 143,52
	Пр/812-088.0-1	НР Перекрытия	%	92	92		284,96		8 412,04
	Пр/774-088.0	СП Перекрытия	%	59	59		182,75		5 394,68
		Всего по позиции					777,45		
)	ФССЦпг 01-01-01-041	Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,936	20,936	42,98	899,83	12,4	11 157,89
		Всего по позиции					899,83		

10	ФССЦпг 03-21-01-012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 12 км	1 т груза	20,936		20,936	12,20	255,42	11,43	2 919,45
		Всего по позиции						255,42		
		Итого прямые затраты по Разделу 1						2 437,49		
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)						1 094,01		32 295,18
		эксплуатация машин и механизмов						188,23		
		в том числе								
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						188,23		
		в том числе								
		оплата труда машинистов (ОТм)						22,72		670,69
		перевозка						1 155,25		14 077,34
		Итого ФОТ						1 116,73		32 965,87
		Итого накладные расходы						1 014,38		29 944,36
		Итого сметная прибыль						565,14		16 683,10
		Итого по Разделу 1						**4 017,01**		
Раздел 2. Кровля										
11	ФЕР 10-01-002-01	Установка стропил	м3	2,618		2,618				
	1	ОТ			1,15		197,78	595,46	29,52	17 577,98
	3	ЭМ			1,25		31,77	103,97		
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,58	14,99	29,52	442,50
	4	М					2 068,16	5 414,44		
		ЗТ	чел.-ч	23,8	1,15	71,65466				
		ЗТм	чел.-ч	0,37	1,25	1,210825				
		Итого по расценке					2 297,71	6 113,87		
11.1	ФССЦ 11.1.03.01-0078	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт II	м3	- 0,16		- 0,41888	1 601,00	- 670,63		
11.2	ФССЦ 11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	- 0,06		- 0,15708	1 980,00	- 311,02		
11.3	ФССЦ 11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	- 0,83		- 2,17294	1 572,00	-3 415,86		
		ФОТ						610,45		18 020,48
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		593,36		17 515,91
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		285,39		8 424,57

		Всего по позиции					2 595,11		
	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,75665		1,75665	1 320,00	2 318,78		
		Всего по позиции					2 318,78		
	ФССЦ 11.1.03.06-0086	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,1344		0,1344	1 375,00	184,80		
		Всего по позиции					184,80		
	ФССЦ 11.1.03.01-0082	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм, сорт II	м3	0,85785		0,85785	1 980,00	1 698,54		
		Всего по позиции						1 698,54		
	ФЕРр 58-13-1	Устройство покрытия из рулонных материалов: насухо без промазки кромок	100 м2	1,43		1,43				
		1 ОТ			1,15		37,77	62,11	29,52	1 833,49
		3 ЭМ			1,25		5,41	9,67		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		1,33	2,38	29,52	70,26
		4 М					25,43	36,36		
	12.1.02.10	Материалы рулонные кровельные	м2	115		164,45				
		ЗТ	чел.-ч	4,71	1,15	7,745595				
		ЗТм	чел.-ч	0,107	1,25	0,1912625				
		Итого по расценке					68,61	108,14		
.1	ФССЦ 12.1.02.11-0003	ИЗОСПАН: D	10 м2	11,5		16,445	37,50	616,69		
		ФОТ						64,49		1 903,75
	Пр/812-092.0-1	НР Крыши, кровли	%	90		90		58,04		1 713,38
	Пр/774-092.0	СП Крыши, кровли	%	46		46		29,67		875,73
		Всего по позиции						812,54		
	ФЕР 10-01-082-02	Укладка по фермам прогонов: из брусьев (контробрешетка)	м3	0,36		0,36				
		1 ОТ			1,15		142,38	58,95	29,52	1 740,20
		3 ЭМ			1,25		31,11	14,00		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		4,47	2,01	29,52	59,34
		4 М					1 800,48	648,17		
		ЗТ	чел.-ч	14,8	1,15	6,1272				
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,162				
		Итого по расценке					1 973,97	721,12		

6.1	ФССЦ 11.1.03.01-0077	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм, сорт I	м3	- 1,02		- 0,3672	1 700,00	- 624,24		
6.2	ФССЦ 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	- 0,03		- 0,0108	1 056,00	- 11,40		
		ФОТ						60,96		1 799,54
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		59,25		1 749,15
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		28,50		841,28
		Всего по позиции						173,23		
7	ФССЦ 11.1.03.01-0075	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт II	м3	0,378		0,378	1 250,00	472,50		
		Всего по позиции						472,50		
8	ФЕР 12-01-034-02	Устройство обрешетки с прозорами из брусков	100 м2	1,085		1,085				
	1	ОТ			1,15		105,72	131,91	29,52	3 893,98
	3	ЭМ			1,25		86,93	117,90		
	2	в т. ч. ОТм			1,25		13,59	18,43	29,52	544,05
	4	М					408,59	443,32		
		ЗТ	чел.-ч	12,94	1,15	16,145885				
		ЗТм	чел.-ч	1,01	1,25	1,3698125				
		Итого по расценке					601,24	693,13		
8.1	ФССЦ 11.1.03.01-0076	Бруски обрезные, хвойных пород, длина 2-6,5 м, толщина 40-60 мм, сорт III	м3	- 0,4		- 0,434	976,56	- 423,83		
		ФОТ						150,34		4 438,03
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1		147,48		4 353,71
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		72,84		2 150,23
		Всего по позиции						489,62		
9	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,9005		1,9005	1 320,00	2 508,66		
		Всего по позиции						2 508,66		
0	ФЕР 12-01-034-01	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	0,345		0,345				
	1	ОТ			1,15		156,37	62,04	29,52	1 831,42
	3	ЭМ			1,25		30,77	13,27		
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,81	2,07	29,52	61,11
	4	М					2 936,00	1 012,92		
		ЗТ	чел.-ч	19,14	1,15	7,593795				

		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,15525			
		Итого по расценке					3 123,14	1 088,23	
20.1	ФССЦ 11.1.03.06-0087	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	- 2,57		- 0,88665	1 100,00	- 975,32	
		ФОТ						64,11	1 892,53
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1		62,89	1 856,57
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		31,06	916,93
		Всего по позиции						206,86	
21	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	1,8165		1,8165	1 320,00	2 397,78	
		Всего по позиции						2 397,78	
22	ФЕР 12-01-033-01	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения: простой	100 м2	1,43		1,43			
	1	ОТ			1,15		283,18	465,69	29,52	13 747,17
	3	ЭМ			1,25		28,03	50,10		
	2	в т. ч. ОТм			1,25		4,04	7,22	29,52	213,13
	4	М					57,28	81,91		
	08.1.02.07	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт	П		П			
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	П		П			
		ЗТ	чел.-ч	32,4	1,15	53,2818			
		ЗТм	чел.-ч	0,32	1,25	0,572			
		Итого по расценке					368,49	597,70	
22.1	ФССЦ 08.3.09.01-0112	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,5	м2	122		174,46	49,25	8 592,16	
		ФОТ						472,91	13 960,30
	Пр/812-012.0-1	НР Кровли	%	109	0,9	98,1		463,92	13 695,05
	Пр/774-012.0	СП Кровли	%	57	0,85	48,45		229,12	6 763,77
		Всего по позиции						9 882,90	
23	ФССЦ 08.3.05.05-0055	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,55 мм	т	0,0248		0,0248	10 484,00	260,00	
		Всего по позиции						260,00	

4	ФССЦ 01.7.07.14-0056	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы 1800х50х50 мм	м	23		23	25,00	575,00		
		Всего по позиции						575,00		
5	ФЕР 10-01-082-01	Укладка по фермам прогонов: из досок (каркас карниза)	м3	0,067		0,067				
		1 ОТ			1,15		133,14	10,26	29,52	302,88
		3 ЭМ			1,25		31,11	2,61		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		4,47	0,37	29,52	10,92
		4 М					1 723,81	115,50		
		ЗТ	чел.-ч	14	1,15	1,0787				
		ЗТм	чел.-ч	0,36	1,25	0,03015				
		Итого по расценке					1 888,06	128,37		
5.1	ФССЦ 11.1.03.06-0093	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт I	м3	- 1,01		- 0,06767	1 572,00	- 106,38		
5.2	ФССЦ 11.1.03.06-0095	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт III	м3	- 0,04		- 0,00268	1 056,00	- 2,83		
		ФОТ						10,63		313,80
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		10,33		305,01
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		4,97		146,70
		Всего по позиции						34,46		
6	ФССЦ 11.1.03.06-0094	Доска обрезная, хвойных пород, ширина 75-150 мм, толщина 44 мм и более, длина 4-6,5 м, сорт II	м3	0,07035		0,07035	1 320,00	92,86		
		Всего по позиции						92,86		
7	ФЕР 10-01-022-01	Подшивка потолков: досками обшивки	100 м2	0,115		0,115				
		1 ОТ			1,15		454,46	60,10	29,52	1 774,15
		3 ЭМ			1,25		51,99	7,47		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		7,80	1,12	29,52	33,06
		4 М					4 156,30	477,97		
		ЗТ	чел.-ч	52,6	1,15	6,95635				
		ЗТм	чел.-ч	0,64	1,25	0,092				
		Итого по расценке					4 662,75	545,54		

7.1	ФССЦ 11.1.01.12-0008	Доска обшивочная "Вагонка", тип 0-1, 0-2, 0-3, наружная и внутренняя из древесины, толщина 16 мм, ширина без гребня 70-90 мм	м3	- 1,86		- 0,2139	2 194,00	- 469,30		
7.2	ФССЦ 11.1.01.12-0003	Доска обшивочная "Вагонка" наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщина 13 мм, ширина без гребня от 90 до 115 мм	м3	1,86		0,2139	1 649,80	352,89		
		ФОТ						61,22		1 807,21
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		59,51		1 756,61
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		28,62		844,87
		Всего по позиции						517,26		
8	ФЕР 26-02-018-02	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	3,782		3,782				
		1 ОТ			1,15		15,18	66,02	29,52	1 948,91
		3 ЭМ			1,25		5,88	27,80		
		2 в т. ч. ОТм			1,25				29,52	
		4 М								
	14.2.02.11	Составы огнезащитные	т	0,0185		0,069967				
		ЗТ	чел.-ч	1,78	1,15	7,741754				
		ЗТм	чел.-ч	0,0003	1,25	0,0014183				
		Итого по расценке					21,06	93,82		
8.1	ФССЦ 14.2.02.11-0003	Состав огнебиозащитный <СЕНЕГА-ОБ>	т	0,0185		0,069967	4 851,90	339,47		
		ФОТ						66,02		1 948,91
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		57,64		1 701,40
	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		30,86		911,12
		Всего по позиции						521,79		
		Итого прямые затраты по Разделу 2						23 489,24		
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)						1 512,54		44 650,18
		эксплуатация машин и механизмов						346,79		
		в том числе								
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						346,79		
		в том числе								
		оплата труда машинистов (ОТм)						48,59		1 434,37
		материальные ресурсы						21 629,91		

		в том числе								
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						21 629,91		
		Итого ФОТ						1 561,13		46 084,55
		Итого накладные расходы						1 512,42		44 646,79
		Итого сметная прибыль						741,03		21 875,20
		Итого по Разделу 2						**25 742,69**		
Раздел 3. Чердачное перекрытие										
29	ФЕР 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,872		0,872				
		1 ОТ			1,15		29,43	29,51	29,52	871,14
		3 ЭМ			1,25		1,31	1,43		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		0,23	0,25	29,52	7,38
		4 М					1 492,06	1 301,08		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	3,45966				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0218				
		Итого по расценке					1 522,80	1 332,02		
29.1	ФССЦ 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	- 122,4		- 106,7328	12,19	-1 301,07		
29.2	ФССЦ 12.1.02.11-0016	ИЗОСПАН: В	10 м2	12,24		10,67328	27,50	293,52		
		ФОТ						29,76		878,52
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8		30,00		885,55
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25		16,44		485,38
		Всего по позиции						370,91		
30	ФЕР 26-01-039-01	Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	м3	13,08		13,08				
		1 ОТ			1,15		98,29	1 478,48	29,52	43 644,73
		3 ЭМ			1,25		40,47	661,68		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		6,38	104,31	29,52	3 079,23
		4 М								
	12.2.05.11	Изделия теплоизоляционные	м3	1,02		13,3416				
		ЗТ	чел.-ч	10,58	1,15	159,14436				
		ЗТм	чел.-ч	0,55	1,25	8,9925				
		Итого по расценке					138,76	2 140,16		
30.1	ФССЦ 12.2.05.05-0027	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОЛАЙТ ОПТИМА	м3	1,02		13,3416	324,93	4 335,09		
		ФОТ						1 582,79		46 723,96
	Пр/812-020.0-1	НР Теплоизоляционные работы	%	97	0,9	87,3		1 381,78		40 790,02

	Пр/774-020.0	СП Теплоизоляционные работы	%	55	0,85	46,75		739,95		21 843,45
		Всего по позиции						8 596,98		
31	ФЕР 11-01-050-01	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2	0,872		0,872				
		1 ОТ			1,15		29,43	29,51	29,52	871,14
		3 ЭМ			1,25		1,31	1,43		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		0,23	0,25	29,52	7,38
		4 М					1 492,06	1 301,08		
		ЗТ	чел.-ч	3,45	1,15	3,45966				
		ЗТм	чел.-ч	0,02	1,25	0,0218				
		Итого по расценке					1 522,80	1 332,02		
31.1	ФССЦ 01.7.07.12-0022	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм	м2	- 122,4		- 106,7328	12,19	-1 301,07		
31.2	ФССЦ 12.1.02.11-0015	ИЗОСПАН: АМ	10 м2	12,24		10,67328	52,60	561,41		
		ФОТ						29,76		878,52
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112	0,9	100,8		30,00		885,55
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65	0,85	55,25		16,44		485,38
		Всего по позиции						638,80		
32	ФЕР 46-03-009-01	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм	100 шт	0,22		0,22				
		1 ОТ					332,41	73,13	29,52	2 158,80
		3 ЭМ					589,76	129,75		
		2 в т. ч. ОТм							29,52	
		4 М								
		ЗТ	чел.-ч	36,21		7,9662				
		ЗТм	чел.-ч	0		0				
		Итого по расценке					922,17	202,88		
		ФОТ						73,13		2 158,80
	Пр/812-040.1-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103		75,32		2 223,56
	Пр/774-040.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59		43,15		1 273,69
		Всего по позиции						321,35		

33	ФЕР 15-02-016-01	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2	0,038		0,038				
		1 ОТ			1,15		589,55	25,76	29,52	760,44
		3 ЭМ			1,25		85,89	4,08		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		50,25	2,39	29,52	70,55
		4 М					865,26	32,88		
		ЗТ	чел.-ч	65	1,15	2,8405				
		ЗТм	чел.-ч	5,32	1,25	0,2527				
		Итого по расценке					1 540,70	62,72		
		ФОТ						28,15		830,99
	Пр/812-015.0-1	НР Отделочные работы	%	100	0,9	90		25,34		747,89
	Пр/774-015.0	СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65		11,72		346,11
		Всего по позиции						99,78		
34	ФЕР 10-01-031-01	Заполнение оконных проемов отдельными элементами в каменных стенах промышленных зданий, переплеты одинарные: глухие, площадь проема до 5 м2	100 м2	0,00684		0,00684				
		1 ОТ			1,15		1 389,23	10,93	29,52	322,65
		3 ЭМ			1,25		107,11	0,92		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		18,91	0,16	29,52	4,72
		4 М					2 595,68	17,75		
	08.1.02.11	Закрепы металлические	кг	22		0,15048				
	11.1.01.10	Наличники	м	428		2,92752				
	11.2.07.09	Коробки оконные	м	311		2,12724				
	11.2.07.10	Переплеты оконные для жилых зданий	м2	91		0,62244				
		ЗТ	чел.-ч	160,79	1,15	1,2647741				
		ЗТм	чел.-ч	1,63	1,25	0,0139365				
		Итого по расценке					4 092,02	29,60		
34.1	ФССЦ 08.1.02.11-0023	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты), масса до 1,6 кг	кг	22		0,15048	15,14	2,28		
34.2	ФССЦ 11.1.01.10-0001	Наличники из древесины тип Н-1, Н-2, размер 13х34 мм	м	428		2,92752	2,62	7,67		
34.3	ФССЦ 11.2.07.09-0001	Коробки оконные размер 64х54, 64х44-46, 63х54, 63х44 мм	м	311		2,12724	15,85	33,72		

34.4	ФССЦ 11.2.07.02-0021	Окна деревянные неоткрывающиеся глухие одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2	м2	91		0,62244	421,80	262,55		
		ФОТ						11,09		327,37
	Пр/812-010.0-1	НР Деревянные конструкции	%	108	0,9	97,2		10,78		318,20
	Пр/774-010.0	СП Деревянные конструкции	%	55	0,85	46,75		5,18		153,05
		Всего по позиции						351,78		
35	ФЕР 09-04-003-01	Монтаж люка противопожарного	м2	0,684		0,684				
		1 ОТ			1,15		19,03	14,97	29,52	441,91
		3 ЭМ			1,25		0,44	0,38		
		2 в т. ч. ОТм			1,25		0,16	0,14	29,52	4,13
		4 М					2 225,45	1 522,21		
		ЗТ	чел.-ч	1,95	1,15	1,53387				
		ЗТм	чел.-ч	0,012	1,25	0,01026				
		Итого по расценке					2 244,92	1 537,56		
		ФОТ						15,11		446,04
	Пр/812-009.0-1	НР Строительные металлические конструкции	%	93	0,9	83,7		12,65		373,34
	Пр/774-009.0	СП Строительные металлические конструкции	%	62	0,85	52,7		7,96		235,06
		Всего по позиции						1 558,17		
		Итого прямые затраты по Разделу 3						9 531,06		
		в том числе								
		оплата труда (ОТ)						1 662,29		49 070,81
		эксплуатация машин и механизмов						799,67		
		в том числе								
		эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов						799,67		
		в том числе								
		оплата труда машинистов (ОТм)						107,50		3 173,39
		материальные ресурсы						7 069,10		
		в том числе								
		материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки						7 069,10		
		Итого ФОТ						1 769,79		52 244,20
		Итого накладные расходы						1 565,87		46 224,11
		Итого сметная прибыль						840,84		24 822,12
		Итого по Разделу 3						**11 937,77**		
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ								
		ВСЕГО строительные работы						**41 697,47**		**575 310,26**

в том числе			
прямые затраты	35 457,79		391 114,58
в том числе			
оплата труда (ОТ)	4 268,84		126 016,17
эксплуатация машин и механизмов	1 334,69		16 550,16
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 334,69	12,4	16 550,16
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)	178,81		5 278,45
материальные ресурсы	28 699,01		234 470,91
в том числе			
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	28 699,01	8,17	234 470,91
перевозка	1 155,25		14 077,34
ФОТ (справочно)	4 447,65		131 294,62
накладные расходы	4 092,67		120 815,26
сметная прибыль	2 147,01		63 380,42
ВСЕГО по смете	**41 697,47**		**575 310,26**
Всего прямые затраты	35 457,79		391 114,58
в том числе			
оплата труда (ОТ)	4 268,84		126 016,17
эксплуатация машин и механизмов	1 334,69		16 550,16
в том числе			
эксплуатация машин и механизмов без учета доплат к оплате труда машинистов	1 334,69		16 550,16
в том числе			
оплата труда машинистов (ОТм)	178,81		5 278,45
материальные ресурсы	28 699,01		234 470,91
в том числе			
материальные ресурсы без учета дополнительной перевозки	28 699,01		234 470,91
перевозка	1 155,25		14 077,34
Всего ФОТ (справочно)	4 447,65		131 294,62
Всего накладные расходы	4 092,67		120 815,26
Всего сметная прибыль	2 147,01		63 380,42
Справочно			
затраты труда рабочих	495,88		
затраты труда машинистов	14,78		
Приказ Минстроя России № 421/пр п.179 **Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%**			**11 506,21**
ИТОГО с непредвиденными			**586 816,47**

Постановления Правительства РФ от 13.09.2010 № 716; от 21.06.2010 №468	**Затраты заказчика на осуществление строительного контроля 2,14%**	**12 311,64**
	ИТОГО	**599 128,11**
	НДС 20%	**119 825,62**
	ВСЕГО С НДС	**718 953,73**

Индексы приняты согласно письму Минстроя России от 02.05.2023 г. № 24756-ИФ/09 по объекту строительства "Объекты здравоохранения - прочие"

Составил Сметчик ООО "Хайтек Проект" Блохина Е.К.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил ГИП ООО "Хайтек Проект" Голикова Т.П.
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ГАУ «Костромагосэкспертиза»
СМЕТНЫЕ РАСЧЕТЫ НА СООТВЕТСТВИЕ СМЕТНЫМ НОРМАТИВАМ ПРОВЕРЕНЫ
(подпись) Бирюлина Л.В (расшифровка подписи)
«22» 06 2023 г.

Утверждаю В.В. Кузьмичев