

СОГЛАСОВАНО:

Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.  
Приложение № 3  
УТВЕРЖДАЮ:  
Глава муниципального образования "Урядский муниципальный округ" Смоленской области  
Н. С. Шилигина  
2025 года

2025 года

Наименование программного продукта  
Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексации изменениями сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационно-системе ценнообразовании и строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемой в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы  
Наименование субъекта Российской Федерации  
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

Устройство тротуара по ул. Ленина от д. 1 до д. 5 и по ул. Мира в с. Угра Смоленской области  
(наименование объекта капитального строительства)  
**ПОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №**  
Устройство тротуара по ул. Ленина от д. 1 до д. 5 и по ул. Мира в с. Угра Смоленской области  
(наименование работ и затрат)

Составлен	регносно-индексным методом
Основание	(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен	III квартал 2025 года
Сметная стоимость	1 653,86 тыс.руб.
в том числе:	
строительных работ	1 351,19 тыс.руб.
монтажных работ	0,00 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	151,34 тыс.руб.
Средства на оплату труда машинистов	14,93 тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	429,15 чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	30,02 чел.-ч.

- Письмо Минстроя России от 22.08.2025 № 49743-АП/09
- приказ Министерства архитектуры и строительства Смоленской области от 27.02.2025 № 025-ОД
- 67 Смоленская область
- Смоленская область
- Устройство тротуара по ул. Ленина от д. 1 до д. 5 и по ул. Мира в с. Угра Смоленской области (наименование стройки)
- Устройство тротуара по ул. Ленина от д. 1 до д. 5 и по ул. Мира в с. Угра Смоленской области (наименование объекта капитального строительства)
- Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №89/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр
- Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр; Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1134/пр; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 21.03.2025 №30/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №89/пр; Приказ Минстроя России от 19.05.2025 №299/пр; Приказ Минстроя России от 14.08.2025 №490/пр

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.					
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	
4	5	6	7	8	9	10	11	12				
<b>Раздел 1. Прочие</b>												
1	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,48) м3, группа грунтов: 2 Объем=(219*1,5*0,34) / 1000 2 ЗМ ОТМ(ЗТМ)	1000 м3	0,11169	1	0,11169						
		91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3	Маш.-ч	45,5		5,081895		947,64	1,26	1 194,03		6 067,94
		4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5	Чел.-ч	45,5		5,081895				459,27		2 333,96
		Итого прямые затраты										8 401,90
		ФОТ										2 333,96
		Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92								2 147,24
		Пр/774-001.1. Прказа № СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	0,85	39,1						912,58
		774/пр от 11.12.2020 п.16										102 620,83
		Всего по позиции										11 461,72
2	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, группа грунтов: 2 Объем=(0,25*0,15*219*0,1*0,15*219*0,15*0,1*219*0,1*0,08*219) / 100 1 ОТ(ЗТ)	100 м3	0,165345	1	0,165345						
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	Чел.-ч	154		25,48313						8 277,30
		Итого прямые затраты				25,48313						8 277,30
		ФОТ				25,48313						8 277,30
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89								7 366,60
		Пр/774-001.2. Прказа № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	0,95	34						2 814,28
		774/пр от 11.12.2020 п.16										111 635,55
		Всего по позиции										18 458,38
3	02-15-1-01-0002	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстоянии 2 км Объем=Ф1*1000*1,6+Ф2*100*1,6+8,76*1,6 Всего по позиции	т*груза	191,1432	1	191,1432						
		Устройство прокладки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной	Чел.-ч	9,09945		9,09945						3 012,28
		1 ОТ(ЗТ)	Чел.-ч	27,7		9,09945						3 012,28
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	27,7		9,09945						3 012,28
		2 ЗМ	Чел.-ч			1,26144						2 011,19
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			1,26144						663,63
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	2,52		0,82782		887,54	1,35	1 198,18		991,98
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	2,52		0,82782				536,81		444,38
		91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	Маш.-ч	1,02		0,33507		2 190,26	1,31	2 869,24		961,40
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	1,02		0,33507				536,81		179,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,3		0,09855				587,60		57,91
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,3		0,09855				399,63		39,38
		4 М	Чел.-ч									3,32
4	ГЭСН27-04-016-04	Устройство прокладки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне: сплошной Объем=(219*1,5) / 1000 1 ОТ(ЗТ)	1000 м2	0,3285	1	0,3285						
		1-100-22 Средний разряд работы 2,2	Чел.-ч	27,7		9,09945						3 012,28
		2 ЗМ	Чел.-ч			1,26144						2 011,19
		ОТМ(ЗТМ)	Чел.-ч			1,26144						663,63
		91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)	Маш.-ч	2,52		0,82782		887,54	1,35	1 198,18		991,98
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	2,52		0,82782				536,81		444,38
		91.08.03-029 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 16 т	Маш.-ч	1,02		0,33507		2 190,26	1,31	2 869,24		961,40
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	Чел.-ч	1,02		0,33507				536,81		179,87
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	Маш.-ч	0,3		0,09855				587,60		57,91
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	Чел.-ч	0,3		0,09855				399,63		39,38
		4 М	Чел.-ч									3,32



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ОТМ(ЭТМ)		чел.-ч			6,597,9226					3,435,05
	91.01.01-035 Бульдозеры, мощность 79 кВт (108 л.с.)		Маш.-ч	2,59	0,65	0,8295446	887,54	1,35	1,98,18		939,94
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,59	0,65	0,8295446			536,81		445,31
	91.01.02-004 Автогрейдеры среднего типа, мощность 99 кВт (135 л.с.)		Маш.-ч	2,3	0,65	0,7366613	1,933,00	1,33	2,570,89		1,993,88
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	2,3	0,65	0,7366613			536,81		395,45
	91.06.05-011 Погрузчики однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		Маш.-ч	2,46	0,65	0,7879073			1,550,76		1,221,86
	4-100-050 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	2,46	0,65	0,7879073			459,27		361,86
	91.08.03-030 Катки самоходные пневмоколесные статические, масса 30 т		Маш.-ч	12,21	0,65	3,9107104	2,391,60	1,31	3,133,00		12,252,26
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	12,21	0,65	3,9107104			536,81		2,099,31
	91.13.01-038 Машини поливомочные, вместимость цистерны 6 м3		Маш.-ч	1,04	0,65	0,3330999	1,043,14	1,26	1,314,36		437,81
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	1,04	0,65	0,3330999			399,63		133,12
	4 М										96,55
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	7		3,44925	35,71	0,8			98,55
	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород		м3	0		0					23,888,46
	Итого прямые затраты					62,0865	1,839,35	1,47	2,703,84		167,871,96
6.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2024 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 600, фракция 5(3)-20 мм		м3	126		99,3384			170,79	-1	-16,966,01
6.1.1	ФСБЦ-02.2.05.04-2024.02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 30 км		т*груза			99,3384					
6.1.2	ФСБЦ-02.2.05.04-2024.02-30- Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 30 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическими вяжущими) дорожным покрытием на расстояние 35 км		т*груза			99,3384					182,19,66
	ФОТ		%	147		147					6,990,16
	Пр/812-021.0-1 НР Автомобильные Дороги		%	134		113,9					10,275,54
	Пр/774-021.0, Пр/жаз № СП Автомобильные Дороги		%								7,961,79
	774лр от 11.12.2020 п.16										
	Всего по позиции					2,19			428,719,23		211,251,40
7	ГЭСН27-02-010-02 Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий		100 м	2,19	1	2,19					
	Объем=219 / 100		чел.-ч			152,862					53,793,67
	1 ОТ(ЭТ)		чел.-ч			152,862			351,91		53,793,67
	1-100-29 Средний разряд работы 2,9		чел.-ч	69,8							2,080,23
	2 ЭМ		чел.-ч			1,4235					752,13
	ОТМ(ЭТМ)		Маш.-ч	0,61		1,3359			1,518,65		2,028,76
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		чел.-ч	0,61		1,3359			536,81		717,12
	4-100-060 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 6		Маш.-ч	0,04		0,0876			587,60		51,47
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		чел.-ч	0,04		0,0876			399,63		35,01
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,04		0,0876					5,879,73
	4 М										203,21
	01.7.15.06-0111 Градирь строительные		т	0,001		0,00219	70,296,20	1,32	92,790,98		4,052,69
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,06		0,1314			10,082,88	1,37	533,84
	11.1.03.06-0070 Доска обрезанная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,17		0,3723					5,142,68
	05.2.03.03 Камни бортовые бетонные		м3	0		0					62,505,76
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	5,9		12,921					101,199,04
	Итого прямые затраты					9,417	5,746,75	1,87	10,748,42		63,501,29
7.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0012 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В30 (М400)		м3	4,3		12,921	4,680,55	1,05	4,914,58		
7.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0132 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебень из гравия, класс В15, F(1)150, W4		м3	5,9							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ФОТ										
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113					54 545,80
	Пр/774-021-1-1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и т/д/пр от 11.12.2020 п.16 прочее		%	77	0,85	65,45					61 636,75
	Пр/774-021-1-1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и т/д/пр от 11.12.2020 п.16 прочее		%	40	0,85	34					35 700,23
	Всего по позиции										324 543,07
8	ГЭСН27-02-010-09 Укладка бортовых камней бетонных газонных и садовых: при других видах покрытий Объем=219 / 100		100 м	2,19	1	2,19					148 193,18
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	32,66		141,474					49 639,57
	2-100-02 Рабочий 2 разряда		Чел.-ч	15,97		71,5254					23 260,76
	2-100-03 Рабочий 3 разряда		Чел.-ч	15,97		34,9743					354,89
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		Чел.-ч	15,97		34,9743					13 976,78
	2 ЭМ		Чел.-ч	0,32		1,1388					938,45
	ОТМ(ЭТМ)		Маш.-ч	0,32		0,7008					455,10
	91.05.13-003 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 6 т, с краном-манипулятором, грузоподъемность 1,5 т		Маш.-ч	0,32		0,7008	735,21	1,27			654,35
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,32		0,7008					399,63
	91.06.05-080 Поручники однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 0,46 м3, грузоподъемность 1 т		Маш.-ч	0,2		0,438					280,06
	4-100-040 ОТМ(ЭТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,2		0,438					284,10
	4 М		Чел.-ч	0,2		0,438					175,04
	01.7.15.06-0111 Газоди строительные		Т	0,0005		0,001095	70 296,20	1,32			3 197,90
	04.3.01.09-0014 Раствор готовый кладочный, цементный, М100		м3	0,008		0,01752	4 062,69	7,18			101,61
	11.1.03.06-0070 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт II		м3	0,1		0,219	10 082,68	1,37			7,18
	05.2.03.04 Камни бортовые бетонные		м3	1,6		3,504	13 813,27	3,025,11			3 025,11
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	4,9		10,731					54 231,02
	Итого прямые затраты										48 780,73
8.1	ФСБЦ-05.2.03.03-0011 Камни бортовые бетонные марки БР, БВ, бетон В22,5 (М300)		м3	1,6		3,504	7 444,62	1,87			13 921,44
8.2	ФСБЦ-04.1.02.05-0132 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4		м3	4,9		10,731	4 680,55	1,05			52 738,36
	ФОТ		%	113		113					50 094,67
	Пр/812-021-1-1 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45					56 606,98
	Пр/774-021-1, Приказ № СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и т/д/пр от 11.12.2020 п.16 прочее		%	40	0,85	34					32 786,96
	Всего по позиции										111 937,92
9	ГЭСН01-02-061-01 Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1		100 м3	0,0876	1	0,0876					245 144,05
	Объем=(219*0,2*0,2) / 100		Чел.-ч	88,5		7,7526					2 416,10
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	88,5		7,7526					2 416,10
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		Чел.-ч	89		89					2 416,10
	Итого прямые затраты										2 150,39
	ФОТ		%	40	0,85	34					821,47
	Пр/812-001-2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					2 416,10
	Пр/774-001-2, Приказ № СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40	0,85	34					2 150,39
	Т/д/пр от 11.12.2020 п.16		%	40	0,85	34					821,47
	Всего по позиции										61 505,71
10	ГЭСН27-07-001-01 Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см Объем=(219*1,5) / 100		100 м2	3,285	1	3,285					5 387,90
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч	14,4		47,304					18 289,28
	1-100-37 Средний разряд работы 3,7		Чел.-ч	14,4		47,304					18 289,28
	Всего по позиции										386,21



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pr/812-021-1-1 НР Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	113		113					6 652,05
	Pr/774-021-1, Пржка № СП Устройство покрытия дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее		%	77	0,85	65,45					3 852,89
	774/пр от 11.12.2020 п.16 прочее										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>76 542,33</b>
12	ГЭСН868-02-018-03	Регулирование высотного положения крышек колодезев с подьемом на высоту: свыше 10 до 18 см	шт	2	1	2					23 300,56
	1 ОТ(ЗТ)		Чел.-ч			4,4					1 485,91
	1-100-25 Средний разряд работы 2,5		Чел.-ч	2,2		4,4					1 495,91
	2 ЗМ										94,02
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,16					63,94
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5т		Маш.-ч	0,08		0,16					587,60
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,08		0,16					94,02
	04.3.01.09 Раствор готовый тепловый		м3	0,011		0,022					399,63
	05.1.01.09 Кольца железобетонные и бетонные		м3	0		0					63,94
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 653,87</b>
12.1	ФСБЦ.04.3.01.09-0015 Раствор готовый кладочный, цементный, М150		м3	0,011		0,022					4 319,84
12.2	ФСБЦ.05.1.01.09-0041 Кольца опорные железобетонные, объем до 0,1 м3, бетон В15, расход арматуры до 50 кг/м3		м3	0,03		0,06		0,98			19 608,32
	ФОТ		%	102		102					1 559,85
	Pr/812-102-0-1 НР Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					1 591,05
	Pr/774-102-0 СП Благоустройство (ремонтно-строительные)		%	54		54					842,32
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 667,63</b>
13	ГЭСН09-08-001-01	Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание	100 шт	0,02	1	0,02					5 335,25
	Объем=2 / 100		Чел.-ч			0,7128					252,97
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0		Чел.-ч	35,64		0,7128					252,97
	2 ЗМ										786,78
	ОТМ(ЗТМ)		Чел.-ч			0,4496					205,52
	91.04.01-031 Машины бурльно-канавные на автомобильном ходу, диаметр бурения до 800 мм, глубина бурения до 5 м		Маш.-ч	10,93		0,2186		1,22			557,06
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	10,93		0,2186					100,40
	91.14.01-003 Автобетоносмесители, объем барабана 6 м3		Маш.-ч	10,74		0,2148		1,3			220,20
	4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5		Чел.-ч	10,74		0,2148					98,65
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		Маш.-ч	0,81		0,0162					9,52
	4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4		Чел.-ч	0,81		0,0162					6,47
	4 М										93,28
	11.1.03.01-0001 Бруски строительные хвойных пород (сосна, ель), размеры 50х50 мм, сорт АВ		м3	0,13975		0,002795		0,85			93,28
	04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона		м3	6,34		0,1268					458,49
	07.2.07.11 Смолы металлургические опорные		шт	100		2					426,40
	<b>Итого прямые затраты</b>										<b>1 386,55</b>
13.1	ФСБЦ.04.1.02.05-0192 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на цементе из гравия, класс В15, F(1)150, W4		м3	6,34		0,1268		1,05			623,17
	ФОТ		%	93		93					458,49
	Pr/812-008-0-1 НР Строительные металлургические конструкции		%	62		62					426,40
	Pr/774-008-0, Пржка № СП Строительные металлургические конструкции		%	62		62					241,62
	774/пр от 11.12.2020 п.16										
	<b>Всего по позиции</b>										<b>2 629,74</b>
15	ТЦ.15.0.00.00.77.971536251	Улицный стелд-виршня для бетонирования/закладывания КТЗ с 10 карманами д4 (размер поверхности 1300х300 мм, высота стелда с учетом закладных 2900 мм)	шт	1	1	1					26 690,00
	0_29.09.2025_02_1.2	Карманами д4 (размер поверхности 1300х300 мм, высота стелда с учетом закладных 2900 мм)									26 690,00
	(Строительные металлургические конструкции)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции									26 690,00
		Итого по смете:									1 043 613,86
		Всего прямые затраты (справочно)									151 339,10
		в том числе:									63 111,16
		Оплата труда рабочих									14 931,15
		Эксплуатация машин									800 907,86
		Оплата труда машинистов (ОТМ)									13 324,59
		Материалы									1 351 192,03
		Перевозка									1 337 867,44
		Строительные работы									151 339,10
		Строительные работы									63 111,16
		в том числе:									14 931,15
		оплата труда									800 907,86
		эксплуатация машин и механизмов									192 154,79
		оплата труда машинистов (ОТМ)									115 423,38
		материалы									13 324,59
		накладные расходы									166 270,25
		сметная прибыль									192 154,79
		Перевозка									115 423,38
		Всего ФОТ (справочно)									166 270,25
		Всего накладные расходы (справочно)									192 154,79
		Всего сметная прибыль (справочно)									115 423,38
		Непредвиденные затраты 2%									27 023,84
		Всего с непредвиденными									1 378 215,87
		НДС 20%									275 643,17
		ВСЕГО по смете									1 653 859,04
		справочно:									26 690,00
		Материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									429,14498
		Затраты труда рабочих									30,0218476
		Затраты труда машинистов									

Составил: главный специалист отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Каретникова С.В.

Проверил: начальник отдела по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и дорожной деятельности

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Морозова Г.Н.

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

