

Утверждена
Заказчик:

Согласована
Подрядчик:

« » _____

« » _____

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации
Наименование зоны субъекта Российской Федерации

WinСмета NEO
Федеральная сметная нормативная база ФСНБ-2022
№ 1046/пр от 30.12.2021, № 378/пр от 26.08.2022, № 703/пр от 26.08.2022, № 905/пр от 26.10.2022, № 1133/пр от 27.12.2022, № 335/пр от 11.05.2023, №551/пр от 02.08.2023, №817/пр от 14.11.2023, №102/пр от 16.02.2024, №323/пр от 13.05.2024, №524/пр от 09.08.2024, №747/пр от 07.11.2024, №69/пр от 07.02.2025
Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09

Приказ Министерства строительства Тульской области от 16.02.2024 № 20

Тульская область
Тульская область

На устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)
(наименование стройки)
На устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт)
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ(СМЕТА) № 01.03.2025

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание Дефектный акт
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен 1 квартал 2025

Сметная стоимость	8 966,24	тыс. руб
Ремонтно-строительные работы	8 966,24	тыс. руб

Средства на оплату труда	1 299,11	тыс. руб
Нормативные затраты труда рабочих	3 832,829	чел-ч
Нормативные затраты труда машинистов	227,8255	чел-ч
Расчетный измеритель конструктивного решения		

№ п.п.	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость ,руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	Индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Раздел											
1	ГЭСНр 68-02-007-01	Ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50 мм площадью ремонта до 5 м2	100 м2	38,29	1	38,29					
		1 ОТ (ЗТ)				3 832,829					1 209 985,79
	1-100-27	Средний разряд работы 2,7	ч-час	100,10	1,00	3 832,829			31 600,57		1 209 985,79
		2 ЭМ									256 991,00
		3 ОТм (ЗТм)				227,8255					89 127,36
	91.08.03-016	Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 8 т	маш-ч	2,90	1,00	111,041			5 352,47		204 946,15
	4-100-050	Затраты труда машинистов (средний разряд - 5)	ч-час	2,90	1,00	111,041			1 215,42		46 538,39
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш-ч	1,00	1,00	38,29	95,25	1,48	140,97		5 397,74
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш-ч	0,10	1,00	3,829	477,92	1,24	59,26		2 269,15
	4-100-040	Затраты труда машинистов (средний разряд - 4)	ч-час	0,10	1,00	3,829			36,47		1 396,36
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 мпа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш-ч	2,95	1,00	112,9555			1 142,30		43 738,63
	4-100-040	Затраты труда машинистов (средний разряд - 4)	ч-час	2,95	1,00	112,9555			1 075,81		41 192,61
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш-ч	5,90	1,00	225,911			16,70		639,33
		4 М									3 828 784,81
	01.2.01.01-1026	Битум нефтяной дорожный бнд 90/130	т	0,07	1,00	2,6803					
1.1.	999-9900	Строительный мусор	т	9,00	1,00	344,61					0,00
1.2.	01.2.01.01-1024	Битум нефтяной дорожный бнд 70/100	т	0,07	1,00	2,6803	23 188,21	1,19	27 593,97		73 960,12
1.3.	04.2.01.01-1238	Смеси асфальтобетонные а 16 вн на пбв	т	11,90	1,00	455,651	6 388,04	1,29	8 240,57		3 754 824,69
		ФОТ									1 299 113,15
	102.0	НР (Благоустройство102.0)	%	102,00	1	102					1 325 095,41
	102.0	СП (Благоустройство102.0)	%	54,00	1	54					701 521,10
		Всего по позиции:									7 411 505,47
2	СЦ Перевозка 49-1	Мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	1т груза	344,61	1	344,61					
		4 М									23 112,99
3	СЦ Перевозка 02-15-1-01-0005	Всего по позиции: Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим	1т груза	344,61	1	344,61					23 112,99

		вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 5 км									
		4 М									37 252,34
		Всего по позиции:									37 252,34
		Итого прямые затраты по разделу 1									5 445 254,29
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 209 985,79
		эксплуатация машин и механизмов									256 991,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									89 127,36
		материальные ресурсы									3 889 150,14
		перевозка									0,00
		Итого ФОТ									1 299 113,15
		Итого накладные расходы									1 325 095,41
		Итого сметная прибыль									701 521,10
		Итого оборудование									0,00
		Итого прочие затраты									0,00
		Итого по разделу									7 471 870,80
		<i>Справочно</i>									
		материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН									0,00
		затраты труда рабочих				3 832,829					
		затраты труда машинистов				227,8255					
		ИТОГИ ПО СМЕТЕ:									
		ВСЕГО строительные работы									7 471 870,80
		<i>в том числе</i>									
		прямые затраты									5 445 254,29
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 209 985,79
		эксплуатация машин и механизмов									256 991,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									89 127,36
		материальные ресурсы									3 889 150,14
		перевозка									0,00
		Всего ФОТ									1 299 113,15
		накладные расходы									1 325 095,41
		сметная прибыль									701 521,10
		ВСЕГО по смете									7 471 870,80
		Всего прямые затраты									5 445 254,29
		<i>в том числе</i>									
		оплата труда (ОТ)									1 209 985,79
		эксплуатация машин и механизмов									256 991,00
		оплата труда машинистов (ОТм)									89 127,36
		материальные ресурсы									3 889 150,14
		перевозка									0,00
		Всего оборудование									0,00

ВСЕГО ФОТ		1 299 113,15
ВСЕГО накладные расходы		1 325 095,41
ВСЕГО сметная прибыль		701 521,10
Итого с лимитированными затратами		7 471 870,80
НДС 20%		1 494 374,16
ВСЕГО по смете		8 966 244,96
справочно		
материальные ресурсы, отсутствующие в ФСНБ		0,00
затраты труда рабочих	3 832,829	
затраты труда машинистов	227,8255	

Составил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Проверил _____()
должность, подпись (инициалы, фамилия)

Регистрационный номер сметы: "01567/25 - 1"

Наименование объекта: "На устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) "

Наименование сметы: "На устранение дефектов и повреждений асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог местного значения (ямочный ремонт) "

Согласованная стоимость: 8966244.96 Р

Файл документа: "смета(1).rtf" (327.33 Kb, MD5 258b8eafb699efaa0ea7559db68458d9)

Файл подписи: "смета(1).rtf.sig" (21.77 Kb, MD5 6eada1b2f8225cb325ea1a9beb7ad01f)

Документ подписан электронной подписью		
Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОГОРОДИЦКИЙ РАЙОН Игонин Вадим Вячеславович ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ	394B496BC7D67E54BD491CAEE4CF2146	03.04.2025 13:04:25
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Терехина Наталья Анатольевна Директор	00ADEA7AA63BE332CCBA458386A697CB7F	03.04.2025 15:11:53
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ ЦЕНТР ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ Саенко Виолетта Дмитриевна инженер 2 категории	4DAFAA1F3B9DB3A3868CA13CF5E28592	03.04.2025 15:09:43